

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018

L.p.	Wyszczególnienie
1.	Prace projektowe (projekt wykonawczy wielobranżowy architektura, konstrukcja)
2.	Geodezja (obsługa budowy)
3.	Nadzór budowy (obsługa budowy)
4.	Zaplecze budowy (obsługa budowy)
5.	Ochrona budowy
6.	Obsługa geologiczna (odbiory podbudów)
7.	Sprzęt bhp p.poż
8.	Wywóz i utylizacja odpadów
9.	Prace ziemne
9.1.	Usunięcie warstwy urodzajnej z powierzchni zabudowy hali oraz części socjalno- biurowej gr 0,25m
9.2.	Wykopy pod stopy fundamentowe F-1 F-2
9.3.	Wykopy pod fundamenty budynku socjalno- biurowego -4,5m p.p.t.
9.4.	Wykopy pod stopy fundamentowe F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 Ł2
9.5.	Wykopy pod podwaliny PB-1 PB-2
9.6.	Zasyпки stopy fundamentowe F-1 F-2
9.7.	Zasyпки fundamenty budynku socjalno-biurowego - 4,5m p.p.t.
9.8.	Zasyпки stopy fundamentowe F-3 F-4 F-5 F-6 F-7
9.9.	Zasyпки podwaliny PB-1 PB-2
9.10.	Podsypka piaskowa gr. 25 zagęszczona pod posadzką
9.11.	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych
10.	Fundamenty hala + część socjalno-biurowa hali
10.1.	Fundamenty żelbetowe beton C20/25 W8 - stopy fundamentowe F-1 do F-8 Ł-2
10.2.	Podkłady betonowe C8/10

10.3.	Ściana żelbetowa gr 24cm beton C20/25 W8 część socjalno-biurowa+ schody piwnicy
10.4.	Taśma połączeniowa ławy fundamentowej ze ścianą fundamentową (szczelny styk)
10.5.	Izolacja pionowa ścian piwnicy, stóp oraz ław fundamentowych - Izohan WM
10.6.	Izolacja pionowa podwalin żelbetowych - Izohan WM
10.7.	Izolacja pozioma stóp oraz ław fundamentowych - Izohan WM
10.8.	Muz z bloczków betonowych gr 24cm na zaprawie cementowej M8 część hali h=3,68
10.9.	Izolacja pozioma ław fundamentowych folia PE 1mm ława Ł-2
10.10.	Izolacja termiczna ścian fundamentowych styropian wodoodprny z wyprawa cienkowarstwową z kleju z zatopioną siatką gr 15cm z zabezpieczeniem papą termozgrzewalna warstwy wierzchniej wyprawy cienkowarstwowowej - ściana fundamentowa części socjalno-biurowej
10.11.	Izolacja termiczna styrodur gr 12cm podwalina hala
10.12.	Folia kubełkowa po obwodzie hali
10.13.	Wyprawa cienkowarstwowa cokołu z żywicy z wyprawa cienkowarstwową kleju z zatopiona siatką z włókna szklanego h=0,42m
11.	Posadzka hala
11.1.	Piasek zagęszczany warstwowo gr 30cm
11.2.	Beton C8/10 15cm
11.3.	Folia hydroizolacyjna 0.2mm na 20cm zakład
11.4.	Beton C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 gr 20cm
11.5.	Posypka z utwardzeniem powierzchniowym - Durobeton
11.6.	Dozbrojenie płyty posadzki pod maszynami z siatki prętów górą i dołem fi 12 co 20cm
12.	Posadzka pom. techniczne hala
12.1.	Piasek zagęszczany warstwowo gr 30cm
12.2.	Beton C8/10 10cm
12.3.	Folia hydroizolacyjna 0.2mm na 20cm zakład
12.4.	Beton C25/30 ze zbrojeniem rozproszonym 15kg/m3 gr 10cm
13.	Konstrukcja stalowa
13.1.	Schody techniczne stalowe - antresola
13.2.	Konstrukcja stalowa hali (ocynk ogniowy, klasa agresywności C2) z drabiną włączową na dach (ocynk ogniowy)
14.	Suwnice

14.1.	Dostawa montaż suwnic 5t
15.	Obudowa zewnętrzna ścian hali
15.1.	Obudowa zewnętrzna hali z płyty warstwowej PIR NRO gr 120mm (łączniki, uszczelki) - zgodnie z projektem budowlanym
15.2.	Obróbki ścian zewnętrznych hali - zgodnie z projektem budowlanym
16.	Obudowa zewnętrzna dach hali
16.1.	Membrana Sikaplan 15G, gr.1,5mm
16.2.	Płyty poliuretanowe PIR NRO 12cm
16.3.	Folia paroizolacyjna na zakład NRO
16.4.	Blacha trapezowa TR
16.5.	Rynny dachowe
16.6.	Rury spustowe
16.7.	Świetliki dachowe NRO 2x2,3mx8,2m z funkcją
16.8.	Świetliki dachowe NRO 5x2,3mx10,85m z funkcją przewietrzania - zgodnie z projektem budowlanym
17.	Ściany wewnętrzne hali
17.1.	Ściana wewnętrzna hala PIR 80mm
17.2.	Podkonstrukcja stalowa ściany wewnętrznej hali
17.3.	Ściana murowana z cegły silikatowej gr 24cm
17.4.	Tynk cem.-wap. ściana murowana z cegły silikatowej gr 24cm
17.5.	Strop żelbetowy nad kotłownią, magazynem, WC Beton C20/25 STAL AIIIIN Rb500 wieniec obwodowy
17.6.	Piony wentylacyjne od posadzki do połaci dachu odporność EI60 - płyty promat
17.7.	Komin systemowy z przewodem wentylacyjnym
18.	Stolarka hala
18.1.	Brama zewnętrzna segmentowa elektryczna 5,0m x 4,5m 6szt.
18.2.	Brama zewnętrzna segmentowa elektryczna 6,0m x 5,0m 1szt.
18.3.	Brama wewnętrzna suwana na prowadnicach elektryczna 6,0m x 4,0m 1szt.
18.4.	Drzwi zewnętrzne stalowe Dz2 0,9mx2,0m
18.5.	Drzwi wewnętrzne Dp2 0,9m x 2,0m EI60
18.6.	Drzwi wewnętrzne Ds2 0,9m x 2,0m (WC)
18.7.	Drzwi wewnętrzne Ds1 0,9m x 2,0m (WC)
18.8.	Drzwi wewnętrzne D2 0,9m x 2,0m
18.9.	Okno O11 1,0m x 1,0m pom. 1/11 1/12
19.	Schody wewnętrzne na hali - zejście do piwnicy części biurowo-socjalnej
19.1.	Schody wewnętrzne na hali - zejście do piwnicy części biurowo-socjalnej płyta gr 12cm beton C20/25 W8

19.2.	barierka h=1,1m
19.3.	Terakota na schodach